

LUNDERSKOVHALLEN

TILFØJELSE AF NY MULTISAL OG FOYER



Kingstoft

Type	Institutioner, kultur og idræt – Tilbygning i KK3/KK2/KK1
Entrepriseform	Totalentreprise
Status	Udførelse
Årstal	2026
Adresse	Kobbelvænget 1, 6640 Lunderskov
Bygherre	Lunderskovhallen
Øvrige parter	Kingstoft, Thyssen Stål (afsnitsprojekterende), Anton Knudsen Egtved (totalentreprenør)
Areal	Tilbygning 657 m ²
Team	Christian Buch Goldenberg, Lars Pedersen Boll, Lars Olesen

BYGNINGEN

Lunderskovhallen ønsker med en ny tilbygning at skabe bedre faciliteter, flere aktiviteter og et stærkere mødested for sport, kultur og fællesskab.

I forbindelse med den eksisterende idrætshal udføres en tilbygning bestående af 4 dele:

- Multisal, 375 m²
- Foyer, 165 m²
- Mellemgang og depot, 117 m²
- Pergola

Alle elementer opføres i 1 plan, men i varierende højder.

BÆRENDE KONSTRUKTIONER

Tilbygningens forskellige elementer er opført konstruktivt forskelligt.

Primære konstruktionselementer:

Multisal:

- Bærende stålrammer inkl. stålvindkryds

- Tag er trapezpladeopbygning med tagpap
- Ydervægge er skalmur med træforskalling
- Fiberarmeret betondæk med gummigulv

Foyer, mellemgang og depot:

- Skalmur med bærende bagmur i porebetonvægge eller træskelet
- Gitterspær med overliggende krydsfiner og tagpap
- Indvendige porebetonvægge
- Stærke stabiliserende indvendige vægge udført i træskelet med gipsbeklædning.
- Fiberarmeret terrændæk

Særlige tiltag og løsninger

- Vindkrydsfundamenter for besparelse af beton i multisal
- Udvekslingsbjælker omkring springgrav i terrændækket i multisalen

BRAVS ROLLE

Som underrådgiver til Kingstoft ApS, har BRAV varetaget rollen som

bygværksprojekterende med det overordnede ansvar for den statiske dokumentation, herunder håndtering af grænseflader til de afsnitsprojekterende samt samling af den statiske dokumentation.

BRAV har været certificeret statiker på projektet.



KONTAKT

Christian Buch Goldenberg

Konstruktionsingeniør

M: +45 3227 2666

E: cbg@brav.dk